

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Twardów - Racendów

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość [zł]
A.		ELEMENT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	1,500	km		
2.	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, o średnicy: 16-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 2 km	2,000	szt.		
3.	D-01.02.01	Wycinka i karczowanie krzewów wraz z wywozem	0,382	ha		
4.	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy: 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odl. 2 km	7,000	szt.		
5.	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, o średnicy: 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 2 km	2,000	szt.		
6.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 80 cm	10,000	m		
7.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem	3,456	m3		
B.		ELEMENT: ROBOTY ZIEMNE				
8.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, z transportem urobku na odl. do 5 km, samochodami samowyladowczymi	721,800	m3		
9.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III z transportem na nasyp na odl. do 1 km	408,800	m3		
10.		Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w	541,800	m3		
11.	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu pochodzącego z wykopów.	950,600	m3		
C.		ELEMENT: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA				
12.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	6 154,240	m2		
13.	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy	6 145,240	m2		
14.	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	6 145,240	m2		
15.	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm	6 145,240	m2		
16.	D-05.01.03	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	120,000	m2		
D.		ELEMENT: PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
17.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii; III	40,200	m3		
18.	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem - wg tabeli OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH	16,259	m3		

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Twardów - Racendów

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość [zł]
19.	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 80 cm na ławie betonowej z betonu B-15 grubości 20 cm	10,000	m		
20.	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 80 cm na ławie betonowej - beton B-15 grubości 20 cm	2,000	szt.		
21.	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 60 cm na ławie betonowej z betonu B-15 grubości 20 cm	15,000	m		
22.	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 60 cm na ławie betonowej - beton B-15 grubości 20 cm	2,000	szt.		
23.	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym	23,941	m3		
E.		ELEMENT: ZJAZDY				
24.	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III	49,200	m3		
25.	D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km, z załadowaniem i wyładowaniem - wg tabeli OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH	27,254	m3		
26.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 40 cm na ławie betonowej z betonu B-15 grubości 20 cm	89,000	m		
27.	D-06.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm na ławie betonowej - beton B-15 grubości 20 cm	24,000	szt.		
28.	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym	21,946	m3		
29.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grubości średniej po zagęszczeniu: 15 cm	2 255,590	m2		
F.		ELEMENT: ROBOTY POZOSTAŁE				
30.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu 20 cm - Odmulanie cieków melioracyjnych	40,000	m		
31.	D-06.01.01	Ręczne plantowanie poboczy i skarp rowów	7 990,000	m2		
G.		ELEMENT: OZNAKOWANIE PIONOWE				
32.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	13,000	szt.		
33.	D-07.02.01	Znaki drogowe - tablice typu E	6,000	szt.		
34.	D-07.02.01	Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm	3,000	szt.		
35.	D-07.02.01	Znaki drogowe kwadratowe o boku 60 cm	2,000	szt.		
36.	D-07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o śred. 63 i 48 mm	12,000	m		

WARTOŚĆ

SŁOWNIE: **NETTO**