

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŚLEPY

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WYSOGOTÓWEK – WOLA KSIAŻĘCA

Lp.	Nr SST	OPIS	Jedn. obm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
1	D - 05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - śr. głębokość ubytków 7 cm	t	3,46		
2	D - 05.03.09	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 6,3 -10 mm w ilości 7 dm3/m2 oraz grysem kamiennym o wym. 2 - 4 mm w ilości 5 dm3/m2	m2	8 504		

Wartość robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość robót	

SŁOWNIE:

BRUTTO