

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (TARCE OSIEDLE) - PROJEKT ZAMIENNY
ETAP II

ADRES INWESTYCJI : Wola Książęca, gmina Kotlin, powiat Jarocin

INWESTOR : GMINA KOTLIN

ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$

VAT [V]

% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR:

Data opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (TARCE OSIEDLE)
PROJEKT ZAMIENNY
ETAP II

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP II			
1 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (przyjęto 10%) 4797.8*0.1*0.08	m ³ m ³	 38.4	
				RAZEM	38.4
2 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) - granit 1282.2	m ² m ²	 1282.2	
				RAZEM	1282.2
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4272.4	m ² m ²	 4272.4	
				RAZEM	4272.4
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 4272.4	m ² m ²	 4272.4	
				RAZEM	4272.4
5 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 4272.4	m ² m ²	 4272.4	
				RAZEM	4272.4
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 18	szt. szt.	 18.0	
				RAZEM	18.0

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA (TARCE OSIEDLE)
PROJEKT ZAMIENNY
ETAP II

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ETAP II				
1 d.1 01	KNR 2-31 0107-	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (przyjęto 10%)	m ³	4797.8*0.1* 0.08 = 38.4		
2 d.1 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) - granit	m ²	1282.2		
3 d.1 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4272.4		
4 d.1 05	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	4272.4		
5 d.1 06	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	4272.4		
6 d.1 03	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	18		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: