Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	R-GN-ZG.6640.1723.2016
Nazwa miejscowości:	Wyszki, dz. nr 14/3
Jednostka ewidencyjna - identyfikator:	300603_2
Jednostka ewidencyjna - nazwa:	Kotlin
Obręb ewidencyjny - identyfikator:	0008_0011
Obręb ewidencyjny - nazwa:	Twardów, Wyszki
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:	2000/18
Układ współrzędnych wysokości:	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*):	Nie badano
Data opracowania mapy:	

MAG-PROJEKT-usługi projektowe
Janusz Skowroński
63-200 Jarocin, Św. Ducha 118A m.4
tel. 509 453 241
NIP 617-107-01-92 Regon 250195435

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Tomasz Skowroński
Geodeta uprawniony nr up.: 17571

imię i nazwisko geodety uprawnionego
nr uprawnień i podpis geodety

Poświadcza się, że niniejsze opracowanie zostało opracowane w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów

STAROSTA JAROCIŃSKI

P.3006. 2041. 1561

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

11. 01. 2017

(data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej do zasobu)

Z up. Starosty
Krzysztof Łobczak
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
GEODETA POWIATOWY

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis pracownika, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)


6474005,30
6474293,30
5756049,18
5756094,16
Obręb Twardów
obręb Wyszki
8131/13
Ls
ŁIV
4334221103
111.8
111.87
111.84
112.7
115.2
8130/1
111.9
112.9
131/5
8130/4
8130/10
dr
W
RV
Ba
I1
i1
22/2
Ls
Skarpa uszczelniona płytami ażurowymi
Zasilanie z piaskownika PE 110 mm
Recyrkulacja z osadnika wtórnego PE 160 mm
Zasilanie z piaskownika PE 110 mm
Piezometr PIA
Schody skarpowe z oporników
Rigole sączące
Bariera ochronna h=1,10m na górnej krawędzi skarpy
Projektowane ogrodzenie
Przyłączenie kanalizacji
Projektowany reaktor biologiczny z wydzielonymi strefami
Projektowany osadnik wtórny o średnicy wewnętrznej 6,0m
Pompa zatapialna wydajność min. Q=45 m³/h
Ścieki oczyszczone PCV 315 mm
Projektowany osadnik wtórny o średnicy wewnętrznej 6,0m
Schody skarpowe z oporników
Studnia z pompą oczyszczonych ścieków do płukania prasy i podlewania terenu
Stanowisko pompy recyrkulacyjnej
Rurociąg oczyszczonych ścieków do płukania prasy i podlewania terenu
PE 110 mm z Osadnika wtórnego do Zagęszczacza osadu
Recyrkulacja z osadnika wtórnego PE 90 mm
Stanowisko pompy recyrkulacyjnej
Pompa zatapialna wydajność min. Q=60 m³/h
Rurociąg recyrkulacyjny PE 160 mm
Stacja dmuchaw wyporowych, k. dmuchowy z falownikiem dostępnej Akm. 20,0 m³/min i dwa wentylatory o wydajności Akm. 1,0 m³/min i wydajności Akm. 1,0 m³/min
Pompa wirnikowa zatapialna min. Q=60 m³/h
Schody skarpowe z oporników
Przyłączenie sieci
Transformator
Agregat prądotwórczy
Agregat prądotwórczy
Budynek socjalno-techniczny - istniejący
Projektowana przebudowa rowu melioracji szczegółowej
Skarpa dachowa wyporowych, k. dmuchowy z falownikiem dostępnej Akm. 20,0 m³/min i dwa wentylatory o wydajności Akm. 1,0 m³/min i wydajności Akm. 1,0 m³/min
Stanowisko pompy recyrkulacyjnej
Pompa zatapialna wydajność min. Q=60 m³/h
Projektowana przebudowa rowu melioracji szczegółowej
Projektowana rura spustowa
Projektowana rura spustowa
Projektowana rura spustowa