

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSOGOTÓWEK

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1 ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.77806 = 0.778
2 ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNR 2-01 0206-02 SST D-02.01.01	Roboty ziemne Wykopy wykonane mechanicznie w gruntach kat. III z załadunkiem i transportem urobku sam. samowyl. na odl. do 1 km	m ³	583,00
3 d.2	KNR 2-01 0214-03 SST D-02.01.01	Dodatek za 4 km odwozu gruntu uzyskanego z wykopów (łączna odległość wywozu 5 km)	m ³	538,00
4 d.2	KNR 2-01 0229-02 SST D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne w gruntach kat. III	m ³	100,00
5 d.2	KNR 2-01 0235-01 SST D-02.03.01 kalk. własna	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopów kat. III	m ³	145,00
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 SST D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię oraz wjazdy	m ²	2 947,17
3 PODBUDOWA				
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 SST D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (granit, melafir lub gabro) stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	2 947,17
4 NAWIERZCHNIE				
8 d.4	KNR 2-31 1004-07 SST D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2	m ²	2 947,17
9 d.4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1-2 o uziarnie-niu 0-12,8mm - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²	2 631,95
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10 d.5	SST D - 06.03.01	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5 gr.10 cm (granit, melafir, gabro)	m ²	394,03
11 d.5	SST D - 03.03.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 400 mm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu	m	57,00
12 d.5	SST D- 01.03.04	Wykonanie zabezpieczenia istniejącej linii telekomunikacyjnej rurą osłonową dwudzielną typu A 120 PS	m	10,00