Zasilanie c-o z istniejącej
kotłowni zlokalizowanej w szkole
Rurociągi preizolowane 2 x Dn20
na głębokości 0,8m

Zasuwa odcinająca DN5/4" z kołcami PE
do zgrzewania nr kat. 2670 (Hawle)
Skrzynka uliczna szywna nr kat.1750 (Hawle)
Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 średnica
50-100 RD 1,3-1,8 (Hawle)

Włączenie w istniejący
wodociąg poprzez montaż
trójnika D40/40

Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY			Skala: 1:500
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: SANITARNA		Data: Listopad 2010
Nazwa obiektu:	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkiem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną		
Adres budowy: 929	Kotlin, ul. Marii Konopnickiej 22 dz. nr 612; 1300; obręb Kotlin		Nr projektu:
Projektant:	mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94		Podpis:
Asystent proj:	inż. Sławomir Grzegrzółka		Podpis:
Sprawdzający:			
A.B.H. CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6, tel. (062) 736-83-14, fax. (062) 591-77-32			Rys nr: 1