

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WYSZKI-MAGNUSZEWICE - PRZEJAZD KOLEJOWY

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0129-09	Rozebranie płyt przejazdowych betonowych przez analogię - Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 (1.4*2+0.65*4)*6	m ² m ²	 32.4	
				RAZEM	32.4
2 d.1	KNR 2-31 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t 32.4*0.15*2.4	t t	 11.7	
				RAZEM	11.7
3 d.1	KNR 2-31 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t Krotność = 9 11.7	t t	 11.7	
				RAZEM	11.7
4 d.1	KNR 2-01 0129-05	Ułożenie płyt przejazdowych typu "Miroslaw" (środkowych) przez analogię - Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 7.20*1.44*2	m ² m ²	 20.7	
				RAZEM	20.7
5 d.1	KNR 2-01 0129-05	Ułożenie płyt przejazdowych typu "Miroslaw" (skrajnych) przez analogię - Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 7.2*1.22*4	m ² m ²	 35.1	
				RAZEM	35.1

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DROGOWE				
1 d.1	KNR 2-01 0129-09	Rozebranie płyt przejazdowych betonowych przez analogię - Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	m ²	$(1.4*2+0.65*4)*6 = 32.4$		
2 d.1	KNR 2-31 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t	t	$32.4*0.15*2.4 = 11.7$		
3 d.1	KNR 2-31 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t Krotność = 9	t	11.7		
4 d.1	KNR 2-01 0129-05	Ułożenie płyt przejazdowych typu "Miroslaw" (środkowych) przez analogię - Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	m ²	$7.20*1.44*2 = 20.7$		
5 d.1	KNR 2-01 0129-05	Ułożenie płyt przejazdowych typu "Miroslaw" (skrajnych) przez analogię - Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	m ²	$7.2*1.22*4 = 35.1$		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: