

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURCEW - DOJAZD DO PAŁACU

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 151.7	m m	 151.7	
				RAZEM	151.7
2 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 151.7*0.06	m ³ m ³	 9.1	
				RAZEM	9.1
3 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 151.7	m m	 151.7	
				RAZEM	151.7
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia, pobocze) 626.6+303.4	m ² m ²	 930.0	
				RAZEM	930.0
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 930.0	m ² m ²	 930.0	
				RAZEM	930.0
6 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 626.6	m ² m ²	 626.6	
				RAZEM	626.6
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 617.5*2	m ² m ²	 1235.0	
				RAZEM	1235.0
8 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 30.9	t t	 30.9	
				RAZEM	30.9
9 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 608.4	m ² m ²	 608.4	
				RAZEM	608.4
10 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 608.4	m ² m ²	 608.4	
				RAZEM	608.4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURCEW - DOJAZD DO PAŁACU

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DROGOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	151.7		
2 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	151.7*0.06 = 9.1		
3 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	151.7		
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia, pobocze)	m ²	626.6+303.4 = 930.0		
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	930.0		
6 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	626.6		
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	617.5*2 = 1235.0		
8 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	30.9		
9 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	608.4		
10 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	608.4		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: