

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI WILCZA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.8	km km	 0.80	
				RAZEM	0.80
2 d.1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (poszerzenie) 461.7*(0.15+0.15)	m ³ m ³	 138.5	
				RAZEM	138.5
3 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 54.3	m m	 54.3	
				RAZEM	54.3
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 54.3*0.06	m ³ m ³	 3.3	
				RAZEM	3.3
5 d.1	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 54.3	m m	 54.3	
				RAZEM	54.3
6 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenie) 461.7	m ² m ²	 461.7	
				RAZEM	461.7
7 d.1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 2592.6	m ² m ²	 2592.6	
				RAZEM	2592.6
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenie) 461.7	m ² m ²	 461.7	
				RAZEM	461.7
9 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia) 3298.2	m ² m ²	 3298.2	
				RAZEM	3298.2
10 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1.0	
				RAZEM	1.0
2		ETAP II			
11 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3298.2	m ² m ²	 3298.2	
				RAZEM	3298.2
12 d.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3424.5	m ² m ²	 3424.5	
				RAZEM	3424.5
13 d.2	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 3424.5	m ² m ²	 3424.5	
				RAZEM	3424.5
14 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 1237.0	m ² m ²	 1237.0	
				RAZEM	1237.0
15 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) 1237.0	m ² m ²	 1237.0	
				RAZEM	1237.0