

PRZEBUDOWA ULICY DWORCOWEJ W KOTLINIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.290	km km	 0.290	
				RAZEM	0.290
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 208.5	m m	 208.5	
				RAZEM	208.5
3	KNR 2-31 d.1 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej 5.6	m ² m ²	 5.6	
				RAZEM	5.6
4	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 650.2	m ² m ²	 650.2	
				RAZEM	650.2
5	KNR 2-31 d.1 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 650.2	m ² m ²	 650.2	
				RAZEM	650.2
6	KNR 2-31 d.1 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 650.2	m ² m ²	 650.2	
				RAZEM	650.2
7	KNR 2-31 d.1 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 9 -650.2	m ² m ²	 -650.2	
				RAZEM	-650.2
8	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 5.6	m m	 5.6	
				RAZEM	5.6
9	KNR 2-31 d.1 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t 301.6	t t	 301.6	
				RAZEM	301.6
10	KNR 2-31 d.1 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t Krotność = 9 301.6	t t	 301.6	
				RAZEM	301.6
2		ROBOTY DROGOWE			
11	KNR 2-31 d.2 1103-08	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-18 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 78.4	m ² m ²	 78.4	
				RAZEM	78.4
12	KNR 2-31 d.2 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 128.7+86.0	m m	 214.7	
				RAZEM	214.7
13	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (128.7+86.0)*0.06	m ³ m ³	 12.9	
				RAZEM	12.9
14	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 128.7	m m	 128.7	
				RAZEM	128.7
15	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 86.0	m m	 86.0	
				RAZEM	86.0
16	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 616.6+78.4	m ² m ²	 695.0	
				RAZEM	695.0
17	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 695.0	m ² m ²	 695.0	

PRZEBUDOWA ULICY DWORCOWEJ W KOTLINIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	695.0
18	KNR 2-31 d.2 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka granitowa) 616.6	m ² m ²	616.6	
				RAZEM	616.6
19	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 11.0	m m	11.0	
				RAZEM	11.0
20	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11.0	m m	11.0	
				RAZEM	11.0
21	KNR 2-31 d.2 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 39.2+16.0	m ² m ²	55.2	
				RAZEM	55.2
22	KNR 2-31 d.2 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 55.2	m ² m ²	55.2	
				RAZEM	55.2
23	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary 16.0	m ² m ²	16.0	
				RAZEM	16.0
24	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 39.2	m ² m ²	39.2	
				RAZEM	39.2
25	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 -39.2	m ² m ²	-39.2	
				RAZEM	-39.2
26	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 39.2	m ² m ²	39.2	
				RAZEM	39.2
27	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony 39.2	m ² m ²	39.2	
				RAZEM	39.2
28	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
3		DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU KOŁOWEGO			
29	KNR 2-31 d.3 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 23.0	m m	23.0	
				RAZEM	23.0
30	KNR 2-31 d.3 0818-08	Rozebranie słupków do znaków 3	szt. szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
31	KNR 2-31 d.3 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 6	szt. szt.	6.0	
				RAZEM	6.0
32	KNR 2-31 d.3 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 8	szt. szt.	8.0	
				RAZEM	8.0
33	KNR 2-31 d.3 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 13+3	szt. szt.	16.0	
				RAZEM	16.0
34	KNR 2-31 d.3 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową 25.0	m ² m ²	25.0	
				RAZEM	25.0
35	KNR 2-31 d.3 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową P-10	m ²		

PRZEBUDOWA ULICY DWORCOWEJ W KOTLINIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22.4	m ²	22.4	
				RAZEM	22.4
36	KNR 2-31 d.3 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²		
		2.6+2.1	m ²	4.7	
				RAZEM	4.7
37	KNR 2-31 d.3 0701-03	Balustrady U-11a o rozstawie słupków 2,0 m przez analogię - Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		26.0	m	26.0	
				RAZEM	26.0