
**KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE OBUDOWY STUDNI NR 2**

NAZWA INWESTYCJI : ODWIERT STUDNI GŁĘBINIWEJ NR 2
W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO
ADRES INWESTYCJI : KURCEW GM. KOTLIN
INWESTOR : GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW WLKP 3
63-220 KOTLIN
:
:
:
BRANŻA : SANITARNA
SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : 19.03.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYKONANIE OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ					
1	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1	0301-02	2,34	m ³	2,340	
				RAZEM	2,340
2	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0318-01	1,20	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
3	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0106-01	1,67	m ³	1,670	
				RAZEM	1,670
4	wycena wł-	obudowa studni głębinowej typu HG LANGE z kompletną armaturą	kpl.		
d.1	sna	śr. 100 mm	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	KNNR 11	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m	kpl.		
d.1	0103-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 11	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej	m		
d.1	0103-07	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNNR 11	agregat pompowy Q = min 35 m ³ /h h = 65 m	kpl.		
d.1	0103-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ					
8	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III	m ³		
d.2	0209-02	25,65	m ³	25,650	
				RAZEM	25,650
9	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.2	0318-01	25,65	m ³	25,650	
				RAZEM	25,650
10	KNR-W 2-	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o	m		
d.2	18 0108-03	śr.zewnętrznej 110 mm	m	20,000	
		20		RAZEM	20,000
11	wycena wł-	włączenie w istniejącą sieć wodociągową studni nr 1	szt		
d.2	sna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm - z	kpl.		
d.2	18 0205-03	nasuwką z montażem	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 WYKONANIE OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ						
1 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	2,34		
2 d.1	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	1,20		
3 d.1	KNNR 2 0106-01	Betonowanie płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	1,67		
4 d.1	wycena własna	obudowa studni głębinowej typu HG LANGE z kompletną armaturą śr. 100 mm	kpl	1		
5 d.1	KNNR 11 0103-01	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m	kpl.	1		
6 d.1	KNNR 11 0103-07	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej	m	35		
7 d.1	KNNR 11 0103-07	agregat pompowy Q = min 35 m ³ /h h = 65 m	kpl	1		
2 WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ						
8 d.2	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III	m ³	25,65		
9 d.2	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	25,65		
10 d.2	KNR-W 2-18 0108-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm	m	20		
11 d.2	wycena własna	włączenie w istniejącą sieć wodociągową studni nr szt 1		1		
12 d.2	KNR-W 2-18 0205-03	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm - z nasuwką z montażem	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: