
**KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2**

NAZWA INWESTYCJI : ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2
W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO
ADRES INWESTYCJI : KURCEW GM. KOTLIN
INWESTOR : GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW WLKP 3
63-220 KOTLIN
:
:
:
BRANŻA : SANITARNA
SPORZĄDZIŁ :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ					
1	KNR-W 2-	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 508 mm + roboty przygotowawcze	m		
d.1	01 0602-07		m	21,000	
	ANALOG	21			
				RAZEM	21,000
2	KNR-W 2-	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 250/280 mm	m		
d.1	01 0602-07		m	100,000	
	ANALOG	100			
				RAZEM	100,000
3	KNR-W 2-	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 200/225 mm - rura nadfiltrowa	m		
d.1	01 0602-07		m	30,000	
	ANALOG	30			
				RAZEM	30,000
4	KNR-W 2-	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 200/225 mm - rura podfiltrowa	m		
d.1	01 0602-07		m	1,000	
	ANALOG	1,0			
				RAZEM	1,000
5	wycena własna	Wykonanie i zabudowa filtra studzienengo średnicy 200/225 mm siatka nylonowa	m		
d.1	sna	9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6	wycena własna	denko PCV	szt		
d.1	sna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena własna	przewodniki	szt		
d.1	sna	20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
8	wycena własna	obsypka	t		
d.1	sna	6	t	6,000	
				RAZEM	6,000
9	wycena własna	ilowanie otworów wierconych studni /kompaktonit/	t		
d.1	sna	3	t	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 2-	Pompowanie oczyszczające przy śr. otworów 150-500 mm	godz.		
d.1	01 0604-01		godz.	24,000	
		24			
				RAZEM	24,000
11	KNR-W 2-	Pompowanie pomiarowe przy śr. otworów 150-500 mm	godz.		
d.1	01 0604-01		godz.	48,000	
		48			
				RAZEM	48,000
12	wycena własna	dezynfekcja otworu	kpl		
d.1	sna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Wycena własna	badania labolatoryjne jakości wody z odwierconej studni	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ						
1 d.1	KNR-W 2-01 0602-07 ANA-LOG	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 508 mm + roboty przygotowawcze	m	21		
2 d.1	KNR-W 2-01 0602-07 ANA-LOG	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 250/280 mm	m	100		
3 d.1	KNR-W 2-01 0602-07 ANA-LOG	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 200/225 mm - rura nadfiltrowa	m	30		
4 d.1	KNR-W 2-01 0602-07 ANA-LOG	Mechaniczne wykonanie studni głębinowej w pokładzie kat. III-IV śr. nominalna 200/225 mm - rura podfiltrowa	m	1,0		
5 d.1	wycena własna	Wykonanie i zabudowa filtra studzienengo średnicy 200/225 mm siatka nylonowa	m	9,0		
6 d.1	wycena własna	denko PCV	szt	1		
7 d.1	wycena własna	przewodniki	szt	20		
8 d.1	wycena własna	obsypka	t	6		
9 d.1	wycena własna	ilowanie otworów wierconych studni /compaktonit/	t	3		
10 d.1	KNR-W 2-01 0604-01	Pompowanie oczyszczające przy śr. otworów 150-500 mm	godz.	24		
11 d.1	KNR-W 2-01 0604-01	Pompowanie pomiarowe przy śr. otworów 150-500 mm	godz.	48		
12 d.1	wycena własna	dezynfekcja otworu	kpl	1		
13 d.1	Wycena własna	badania labolatoryjne jakości wody z odwierconej studni	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: