

Kotlin, dnia 7 listopada 2017 r.

Znak sprawy ZP.271.13.2017

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- strona internetowa Zamawiającego

WYJASNIENIA Nr 2 DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki – etap II „

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający udziela wyjaśnień i staje się ono wiążące dla Wykonawców.

Pytanie Nr 1

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o podanie do tlenomierza i przepływomierza więcej danych umożliwiających dobór tych urządzeń, gdyż producenci nie potrafią z danych dostępnych dobrać takich urządzeń. Podaje się, że więcej informacji jest w projekcie automatyki, ale projekt nic więcej nie określa.

Czy w zasobie projektu jest komora rozprężna rozdziału osadu na zagęszczacze, rys. II/3 przedstawia schemat ogólny.

W opisie p.w. podane jest, że dmuchawy zlokalizowane są w kontenerze. Producenci twierdzą, że kontenery powinny być w oddzielnych dobudowach.

Jakie przyjęć rozwiązanie ?

Odpowiedź :

Przepływomierz do pomiaru przepływu ścieków dostosowany do przepustowości 2000 m³ i więcej, zamontowany w komorze pomiarowej zgodnie z projektem.

Tlenomierz należy dobrać do parametrów przepustowości nowo wbudowanych reaktorów (ich pojemności) by w sposób ciągły wskazywały ilość tlenu na reaktorach. Każdy reaktor ma oddzielny tlenomierz, ich rozmieszczenie zaznaczono na projekcie.

Dmuchawy zlokalizowano nad nowo projektowanymi reaktorami w dwóch oddzielnych stacjach dmuchaw. Każda stacja dmuchaw obsługuje jeden reaktor. Projektowane stacje dmuchaw zaznaczono na projekcie kolorem zielonym od strony projektowanych osadników wtórnych. Odnośniki w postaci czarnych strzałek wskazują na projekcie w ramce wydajność dmuchaw.

WÓJT
Mirosław Paterczyk