LEGENDA

- Oprawa oświetleniowa natynkowa typu Ametyst 500 LED 2700 LM PC E IP65 o mocy 25W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa natynkowa, montowana do ściany, typu Ametyst 500 LED 2700 LM PC E IP65 o mocy 25W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa natynkowa typu Rubin LOOK LED 4400LM MICRO-PRM o mocy 37W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa natynkowa typu Rubin LOOK LED 5200LM MICRO-PRM o mocy 43W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa natynkowa typu Rubin LOOK LED 6600LM MICRO-PRM o mocy 55W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa do wbudowania w sufit typu Agat LED 5200LM MICRO-PRM mocy 43W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa do wbudowania w sufit typu Agat LED 4400LM MICRO-PRM mocy 37W prod. Luxiona
- Oprawa oświetleniowa do wbudowania w sufit typu Beryl LED O 5Y 1200LM IP44 o mocy 14W prod. Luxiona
- Oprawa do wbudowania w sufit oświetlenia awaryjnego AXPU 1W IP65 prod. AWEX
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EXIT (z grzałką) prod. AWEX
- AW — Oprawa z modułem awaryjnym (czas podtrzymania 1 godzina)
- WE — Oprawa jednostronna oświetleniowa ewakuacyjnego prod. AWEX
- WE1 — Oprawa dwustronna oświetleniowa ewakuacyjnego prod. AWEX
- Czujnik ruchu, kąt zadziałania 180, zasięg 8 m
- Łącznik pojedynczy
- Łącznik pojedynczy IP44
- Łącznik podwójny (świecznikowy)
- Łącznik schodowy
- Przycisk monostabilny
- Łącznik sterowania rolet
- R — Wypust zasilania rolet według DTR urządzeń

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
1/1	WIATROŁAP	5,15
1/2	HOLL	28,85
1/3	WIATROŁAP	5,15
1/4	KORYTARZ	25,90
1/5	BIURO OBSŁUGI KLIENTA	10,45
1/6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,40
1/7	ANEKS KUCHENNY	2,25
1/8	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WC DAMSKIE	6,90
1/9	WC MĘSKIE	4,60
1/10	ARCHIWUM	7,25
1/11	BIURO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO	11,75
1/12	SALA URZĘDU STANU CYWILNEGO	61,85
1/13	KORYTARZ	45,75
1/14	PLANOWANIE PRZESTRZENNE	22,45
1/14A	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,50
1/15	BIURO RADY GMINY	15,90
1/16	BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI	7,90
1/17	BIURO	9,05
1/18	BIURO PRACOWNIKA SOCJALNEGO I SPRAW RODZINNYCH	9,90
1/19	BIURO KIEROWNIKA	13,15
1/20	BIURO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	23,65
1/21	KIEROWNIK DZIAŁU KULTURY	14,40
	RAZEM POW. UŻYTKOWA:	337,15

UKŁAD SIECI TN–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA-SUFITY PODWIESZANE INSTALACJA OŚWIETLENIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl
ARCUS

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA

TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE			
LOKALIZACJA:	KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 dz. nr 128, 125			
INWESTOR:	GMINA KOTLIN 63–220 KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: 15.11.2017r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno–inżynieryjna	Nr upr. UAN–7342–8/93	Nr przyn. do izby. WKP/IE/4688/01	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno–inżynieryjna	Nr upr. AU.F–1–4–100/78	Nr przyn. do izby. DOŚ/IE/1327/03	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	–	Nr upr. –	Nr przyn. do izby. –	PODPIS:

NR RYS: E3